



A través de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, remodela el sistema de pretractament de la depuradora i renova elements de funcionament de la dessaladora.

Aquest matí, ha tingut lloc la visita del conseller de Medi Ambient i Mobilitat del Govern Balear, Gabriel Vicens, així com del director general de Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez Perea, que han estat rebuts per la seva homònima Sílvia Tur i el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer.

La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a través de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), ha explicat les diverses obres de millora de les infraestructures hidràuliques que s'estan executant a Formentera, concretament de la depuradora i la dessaladora de l'illa. En total, aquestes actuacions sumen una inversió de 754.200 euros.

Remodelació del pretractament de l'estació depuradora d'aigües residuals de Formentera

L'estiu passat, l'estació depuradora d'aigües residuals de Formentera patí alguns problemes de funcionament deguts, principalment, a l'antiguitat i la capacitat real del sistema de pretractament de la instal·lació.

Per aquest motiu, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a través de l'Abaqua, ha elaborat i tramitat un projecte de remodelació i millora del sistema de pretractament de la depuradora. L'objectiu d'aquest projecte és augmentar la capacitat de pretractament i incorporar sistemes que garanteixin un bon funcionament del sistema davant situacions excepcionals, com per exemple pluges intenses i avaries.

El projecte de remodelació del pretractament de la depuradora de Formentera inclou, entre d'altres, les següents actuacions:

- Nova cambra d'arribada de les impulsions d'aigües residuals.
- Augment de la capacitat hidràulica puntual del tamisat, amb la instal·lació de dos nous tamisos rotatius automàtics.
- Instal·lació de dos tamisos alleujadors de tempestes per fer front als episodis de pluges excepcionals
- Desdoblament de la canonada dels reactors biològics als decantadors.
- Nous sistemes de recirculació i purga de fangs
- Sistema d'avís telefònic d'alarmes
- Substitució d'un tram de 15 metres de l'emissari terrestre devora l'estació de bombeig d'aigües residuals de la Savina.
- Optimització del funcionament dels equips de l'estació de bombeig d'aigües residuals de la Savina.

El pressupost de les obres és de 615.000 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució, de 4 mesos. Ja es compta amb la llicència municipal d'obres i l'acord favorable de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la qual cosa la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a través de l'Abaqua, ja pot licitar el projecte.

Obres de millora a la dessaladora de Formentera

La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a través de l'Abaqua, realitza obres de millora a la dessaladora de Formentera. Les actuacions que es desenvolupen són les següents:

- Insonorització de l'edifici de procés mitjançant la instal·lació de ventilació forçada, que permetrà treballar tot l'any amb les portes tancades. També s'insonoritza la sala de bombeig d'aigua mitjançant la instal·lació de ventilació forçada i variadors de freqüència.
- Asfaltat de la zona de càrrega de camions cisterna.
- Renovació de 25 tubs de pressió per als bastidors d'osmosi inversa.
- Dos nous motors de captació d'aigua de mar.
- Aportació d'elements essencials per al bombeig d'alta pressió per a reduir temps d'espera en cas d'avaries.

El termini d'execució d'aquestes obres és de 3 mesos, amb un pressupost de 139.200 euros.